# Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2026

V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele nebo také ceny podle účelových jednotek jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb a stavebních objektů. Na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na reprezentativních položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotku odpovídající danému druhu staveb.

## Struktura

Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO)

801 Budovy občanské výstavby – obor výstavby

11 Skupina a podskupina jednotlivých druhů staveb

1 Konstrukčně materiálová charakteristika

a je stanoveno pro jednotlivé stavební obory jako reprezentativní souhrnná veličina a následně pro jednotlivé skupiny, tvořící základní rámec účelového třídění jednotlivých oborů staveb. Ve všech případech je cenový údaj evidován podle převažujícího druhu rozhodující konstrukce stavby nebo stavebního objektu (konstrukčně materiálová charakteristika)

Údaje pro jednotlivé stavební obory tvoří pouze statistickou průměrnou veličinu a jejich použití je víceméně pouze teoretické, protože při konkrétních propočtech předpokoádaných nákladů stavby je v naprosté většině znám účel dané stavby a cenové údaje jsou přebírány z hodnot uvedených u jednotlivých skupin stavebních oborů

## Účel

Ocenění staveb podle účelových měrných jednotek je nejjednodušším způsobem stanovení předpokládaných cen staveb a slouží zejména k prvnímu propočtu ceny stavebních prací. Protože se odvíjí od staveb realizovaných v minulosti a slučuje ceny různorodých (zejména co do standardu) stavebních objektů je nezbytné k této ceně přistupovat pouze jako k informativnímu materiálu, jehož přesnost je odvozena od minima údajů o konkrétní stavbě (většinou jde o propočty ke studiím nebo k ekonomickým prognózám).

Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náočnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka se kterou je nutno kalkulovat je ±15%.

## Obsah

Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající vztah k ceně stavby) a neobsahují rovněž žádnou rezervu nezbytnou ke korekci předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH.

## Účelové měrné jednotky

Pro výpočet cenových ukazatelů byly stanoveny jako základní měrné jednotky hodnoty společné pro všechny druhy staveb příbuzných oborů stavebnictví bez ohledu na jejich účel. Takovýmito jednotkami jsou zejména

» u oborů pozemního stavitelství m3 obestavěného prostoru /m3OP/
» u oborů liniových staveb m délky trasy (m DT)
» u oborů inženýrských staveb m2 upravované plochy (m2 UP)

### 801 | Budovy občanské výstavby

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 | svislá nosná konstrukce kovová
8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů.

| JKSO | | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | Budovy občanské výstavby | 12345 | 11960 | 13740 | 16050 | 12590 | 10760 | 10240 | 12590 | 10820 | |
| 801.1 | Budovy pro zdravotní péči | 13645 | 14020 | 13850 | | 13060 | | | | | |
| 801.2 | Budovy pro komunální služby a osobní hygienu | 14800 | 14070 | | 18810 | 13100 | | 13230 | | | |
| 801.3 | Budovy pro výuku a výchovu | 12385 | 9170 | | 11650 | 11650 | 10610 | | 18850 | | |
| 801.4 | Budovy pro vědu, kulturu a osvětu | 14760 | 9200 | 16350 | 20500 | 14660 | | | 13100 | | |
| 801.5 | Budovy pro tělovýchovu | 13250 | 11520 | 16830 | | 9440 | | | | 15200 | |
| 801.6 | Budovy pro řízení, správu a administrativu | 12255 | 11010 | 12830 | | 12290 | 12570 | 7370 | 15010 | 14710 | |
| 801.7 | Budovy pro společné ubytování a rekreaci | 12075 | 11270 | 11900 | 12830 | 16690 | 9570 | | | 10190 | |
| 801.8 | Budovy pro obchod a společné stravování | 11625 | 11370 | | | 13050 | | | 10460 | | |
| 801.9 | Budovy pro sociální péči | 10520 | 13760 | | | 11510 | 9440 | 7360 | | | |

| Díl | | Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zemní práce | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 2,1 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 3,9 | 0,0 |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | 4,9 | 3,6 | 4,9 | 5,9 | 5,1 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | 3,9 | 0,0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 13,8 | 11,7 | 12,0 | 11,1 | 13,6 | 18,5 | 50,3 | 24,9 | 9,5 | 0,0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 9,8 | 6,6 | 7,2 | 6,8 | 10,4 | 10,4 | 2,2 | 15,9 | 3,7 | 0,0 |
| 5 | Komunikace | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,0 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | 5,4 | 7,0 | 6,6 | 4,2 | 5,3 | 4,4 | 2,6 | 3,4 | 5,1 | 0,0 |
| 8 | Trubní vedení | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 3,4 | 2,4 | 2,7 | 1,9 | 3,9 | 1,9 | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 0,0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 4,6 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | 0,0 |
| 711 | Izolace proti vodě | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 0,0 |
| 712 | Živičné krytiny | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 3,2 | 2,1 | 1,8 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 0,0 |
| 713 | Izolace tepelné | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 0,0 |
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 715 | Izolace chemické | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | 1,2 | 0,0 |
| 722 | Vnitřní vodovod | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 0,3 | 1,0 | 0,0 |
| 723 | Vnitřní plynovod | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 724 | Strojní vybavení | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 725 | Zařizovací předměty | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 726 | Instalační prefabrikáty | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| 731 | Kotelny | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 732 | Strojovny | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 733 | Rozvod potrubí | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 0,4 | 1,2 | 0,0 |
| 734 | Armatury | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 1,6 | 0,0 |
| 735 | Otopná tělesa | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 2,1 | 2,2 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
| 761 | Konstrukce sklobetonové | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0,5 | 2,2 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| 763 | Dřevostavby | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 22,9 | 0,0 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 1,1 | 2,6 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 0,7 | 0,0 |
| 765 | Krytiny tvrdé | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 5,1 | 7,1 | 0,9 | 7,7 | 4,8 | 7,1 | 1,8 | 0,3 | 8,8 | 0,0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 13,4 | 7,4 | 18,6 | 15,9 | 14,0 | 6,6 | 1,9 | 9,5 | 7,2 | 0,0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,0 |
| 772 | Kamenné dlažby | 1,1 | 0,6 | 2,7 | 0,1 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 776 | Podlahy povlakové | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 7,9 | 1,3 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,0 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 781 | Obklady keramické | 2,8 | 3,4 | 5,2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | 1,1 | 1,3 | 3,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 783 | Nátěry | 1,0 | 2,1 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 2,0 | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 0,0 |
| 784 | Malby | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 786 | Čalounické úpravy | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| 787 | Zasklívání | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 791 | Montáž zařízení velkokuchyní | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 793 | Montáž zařízení prádelen a čistíren | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| M21 | Elektromontáže | 4,9 | 6,2 | 5,4 | 4,5 | 4,9 | 6,9 | 3,9 | 5,0 | 5,6 | 0,0 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky | 1,4 | 2,3 | 1,4 | 0,6 | 1,5 | 2,1 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M23 | Montáže potrubí | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | 2,4 | 2,6 | 0,4 | 3,5 | 2,5 | 2,2 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 3,7 | 2,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| M35 | Montáže čerpadel, kompresorů | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| M36 | Montáže měřicích a regul. zařízení | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí | 1,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 |
| M46 | Zemní práce při montážích | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| M99 | Ostatní práce montážní | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |

## 802 | Haly občanské výstavby

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 | svislá nosná konstrukce kovová
8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů.

| JKSO | | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 802 | Haly občanské výstavby | 8820 | 10930 | 5915 | | 9330 | | | 11030 | 6905 | |
| 802.1 | Haly pro vědu, kulturu a osvětu | 8475 | 8475 | | | | | | | | |
| 802.2 | Haly pro tělovýchovu | 9570 | 12950 | 5915 | | 11040 | | | 11040 | 6910 | |
| 802.3 | Haly pro obchod a společné stravování | 10140 | 12800 | | | 10240 | | | 10500 | 7030 | |
| 802.4 | Haly občanské výstavby ostatní | 9510 | 10360 | | | 8655 | | | | | |

| Díl | | Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zemní práce | 1,2 | 1,2 | | | | 1,9 | | 0,8 | 1,0 | |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | 4,1 | 4,1 | | | | 3,3 | | 3,7 | 9,2 | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 9,6 | 7,4 | | | | 9,7 | | 11,3 | 3,1 | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 6,7 | 5,4 | | | | 13,9 | | 4,2 | 0,3 | |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | 6,0 | 4,1 | | | | 3,3 | | 8,1 | 6,1 | |
| 8 | Trubní vedení | | 0,1 | | | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 2,7 | 2,3 | | | | 4,0 | | 2,1 | 2,1 | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 1,5 | 2,1 | | | | 1,5 | | 1,3 | 1,7 | |
| 711 | Izolace proti vodě | 0,9 | 0,6 | | | | 0,9 | | 0,9 | 1,2 | |
| 712 | Živičné krytiny | 0,6 | 0,3 | | | | 0,6 | | 0,7 | 0,1 | |
| 713 | Izolace tepelné | 2,8 | 3,6 | | | | 2,9 | | 2,8 | | |
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové | 0,2 | | | | | 0,6 | | | | |
| 715 | Izolace chemické | | | | | | 0,1 | | | | |
| 721 | Vnitřní kanalizace | 2,2 | 5,4 | | | | 3,8 | | 0,6 | | |
| 722 | Vnitřní vodovod | 1,7 | 3,9 | | | | 2,7 | | 0,6 | 0,4 | |
| 723 | Vnitřní plynovod | | | | | | | | 0,1 | | |
| 725 | Zařizovací předměty | 1,2 | 2,8 | | | | 2,0 | | 0,4 | | |
| 731 | Kotelny | 0,2 | | | | | 0,5 | | 0,3 | | |
| 732 | Strojovny | 0,2 | | | | | | | 0,3 | | |
| 733 | Rozvod potrubí | 1,3 | 1,5 | | | | 1,3 | | 0,8 | 4,0 | |
| 734 | Armatury | 0,2 | 0,4 | | | | 0,2 | | 0,1 | 0,2 | |
| 735 | Otopná tělesa | 0,5 | 0,5 | | | | 0,7 | | 0,4 | 1,0 | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 4,7 | 13,7 | | | | 1,6 | | 2,7 | | |
| 763 | Dřevostavby | 4,2 | | | | | | | 1,5 | 55,5 | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0,6 | 1,9 | | | | 0,4 | | 0,3 | 0,1 | |
| 765 | Krytiny tvrdé | 1,0 | 2,4 | | | | 0,6 | | 0,9 | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 4,3 | 5,5 | | | | 1,4 | | 6,1 | 0,2 | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 10,3 | 3,2 | | | | 15,3 | | 11,3 | 4,0 | |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 1,9 | 2,5 | | | | 4,4 | | 0,7 | 0,3 | |
| 772 | Kamenné dlažby | 0,4 | 0,5 | | | | 1,3 | | | | |
| 773 | Podlahy teracové | | 0,1 | | | | | | | | |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | 1,8 | 0,7 | | | | 1,7 | | 2,5 | | |
| 776 | Podlahy povlakové | 0,9 | 0,8 | | | | 1,6 | | 0,2 | 2,6 | |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 1,0 | 1,9 | | | | 1,7 | | 0,4 | 0,3 | |
| 781 | Obklady keramické | 0,7 | 0,2 | | | | 0,7 | | 0,9 | 0,1 | |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | 0,3 | | | | | | | 0,5 | | |
| 783 | Nátěry | 0,7 | 1,4 | | | | 0,2 | | 0,6 | 1,2 | |
| 784 | Malby | 0,1 | 0,2 | | | | 0,2 | | 0,1 | | |
| 787 | Zasklívání | 0,8 | 1,1 | | | | 0,9 | | 0,6 | 1,1 | |
| M21 | Elektromontáže | 3,3 | 4,0 | | | | 3,3 | | 3,0 | 4,2 | |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky | 0,4 | 0,6 | | | | 0,9 | | 0,1 | | |
| M23 | Montáže potrubí | | | | | | 0,1 | | | | |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | 2,2 | 9,0 | | | | 1,4 | | 0,6 | | |
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah | 0,2 | | | | | 0,6 | | | | |
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí | 16,1 | 3,3 | | | | 7,6 | | 27,5 | | |

## 803 | Budovy pro bydlení

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 | svislá nosná konstrukce kovová
8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů.

Orientační cena na: **m3 obestavěného prostoru**.

| JKSO | | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 803 | Budovy pro bydlení | 11600 | 9165 | 13910 | 11740 | | 9695 | | | 13500 | |
| 803.1 | Domy bytové typové s neunifikovanými konstrukčními soustavami | 9290 | 8530 | | 9920 | | 9415 | | | | |
| 803.2 | Domy bytové typové s konstrukčními soustavami panelovými | 9445 | | | | | 9445 | | | | |
| 803.3 | Domy bytové typové s unifikovanými konstrukčními soustavami panelovými | 10600 | | | | | 10600 | | | | |
| 803.4 | Domy bytové typové s unifikovanými konstrukčními soustavami jinými než panelovými | 9295 | 8525 | | 9940 | | 9420 | | | | |
| 803.5 | Domy bytové netypové | 10965 | 9510 | 11230 | 12160 | | | | | | |
| 803.6 | Domky rodinné jednobytové | 10475 | 10410 | | 10470 | | 11100 | | | 9920 | |
| 803.7 | Domky rodinné dvoubytové | 10580 | 10410 | | 10470 | | 11100 | | | 10330 | |
| 803.8 | Chaty pro individuální rekreaci | 9445 | 9465 | | | | | | | 9425 | |
| 803.9 | Domky bytové se služebním vybavením | 10335 | 8635 | 12460 | 10990 | | 9005 | | | 10590 | |

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %.

| Díl | | Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zemní práce | 0,9 | 1,7 | 1,8 | 0,2 | | 0,9 | | | | |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | 5,6 | 3,8 | 4,6 | 7,3 | | 4,8 | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 21,2 | 15,7 | 15,2 | 21,8 | | 25,8 | | | | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 10,9 | 9,4 | 15,9 | 9,1 | | 10,7 | | | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | 0,1 | | | | |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | 5,8 | 10,2 | 5,7 | 4,9 | | 4,8 | | | | |
| 8 | Trubní vedení | 0,1 | 0,1 | | | | 0,1 | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 2,7 | 7,4 | 1,7 | 2,0 | | 2,0 | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 3,7 | 2,9 | 3,5 | 4,9 | | 2,7 | | | | |
| 711 | Izolace proti vodě | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | | 0,7 | | | | |
| 712 | Živičné krytiny | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | | 0,7 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Izolace tepelné | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,2 | | 1,1 | | | | |
| 715 | Izolace chemické | | 0,1 | | | | | | | | |
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | | 0,6 | | | | |
| 722 | Vnitřní vodovod | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | | 1,1 | | | | |
| 723 | Vnitřní plynovod | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | | 0,1 | | | | |
| 724 | Strojní vybavení | 0,1 | 0,1 | | | | 0,2 | | | | |
| 725 | Zařizovací předměty | 1,6 | 4,8 | 1,7 | 1,9 | | 1,1 | | | | |
| 726 | Instalační prefabrikáty | 6,0 | 0,4 | | 0,9 | | 8,4 | | | | |
| 731 | Kotelny | 0,3 | 1,6 | | | | 0,3 | | | | |
| 732 | Strojovny | 0,1 | 0,4 | | | | 0,2 | | | | |
| 733 | Rozvod potrubí | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | | 0,9 | | | | |
| 734 | Armatury | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | | 0,6 | | | | |
| 735 | Otopná tělesa | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | | 1,2 | | | | |
| 761 | Konstrukce sklobetonové | 0,1 | | 0,5 | | | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0,9 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | | 1,1 | | | | |
| 763 | Dřevostavby | | 0,1 | | | | | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0,9 | 3,7 | 0,4 | 0,4 | | 0,5 | | | | |
| 765 | Krytiny tvrdé | 0,2 | 0,6 | | | | 0,4 | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 7,4 | 6,6 | 9,0 | 8,6 | | 6,5 | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 8,0 | 2,7 | 9,2 | 10,4 | | 6,4 | | | | |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 0,9 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | | 0,3 | | | | |
| 772 | Kamenné dlažby | 0,1 | | 0,6 | | | | | | | |
| 773 | Podlahy teracové | | | 0,1 | | | | | | | |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | | 0,2 | | | | | | | | |
| 776 | Podlahy povlakové | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | | 2,0 | | | | |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 0,9 | | 1,2 | 1,3 | | 1,0 | | | | |
| 781 | Obklady keramické | 0,9 | 0,8 | 2,2 | 1,8 | | 0,5 | | | | |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | | 0,1 | | | | | | | | |
| 783 | Nátěry | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | | 1,1 | | | | |
| 784 | Malby | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | | 0,8 | | | | |
| 786 | Čalounické úpravy | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | | 0,5 | | | | |
| 787 | Zasklívání | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | | 0,2 | | | | |
| 791 | Montáž zařízení velkokuchyní | | | 0,9 | | | 0,1 | | | | |
| 793 | Montáž zařízení prádelen a čistíren | 0,2 | 0,1 | | | | 0,1 | | | | |
| M21 | Elektromontáže | 4,5 | 5,5 | 3,8 | 3,8 | | 5,2 | | | | |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | | 1,0 | | | | |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0,7 | 0,1 | 3,1 | | | 0,7 | | | | |
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah | 2,2 | | 2,3 | 3,1 | | 2,1 | | | | |
| M36 | Montáže měřících a regul. zařízení | 0,2 | 0,3 | 0,3 | | | 0,4 | | | | |
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí | 0,1 | | | 0,3 | | | | | | |
| M46 | Zemní práce při montážích | | 0,1 | 0,1 | | | | | | | |
| M99 | Ostatní práce montážní | 0,2 | | | 0,5 | | | | | | |

## 811 | Haly pro výrobu a služby

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 | svislá nosná konstrukce kovová
8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů.

| JKSO | | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 811 | Haly pro výrobu a služby | 9320 | 12470 | | | 7155 | 15630 | | 6085 | 5250 | |
| 811.1 | Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah | 8310 | | | | 9245 | | | 7380 | | |
| 811.2 | Haly výrobní pro průmysl, s jeřábovými drahami | 6030 | | | | 6625 | | | 5435 | | |
| 811.3 | Haly výrobní pro energetiku | 12815 | 17010 | | | 9380 | 15620 | | 9250 | | |
| 811.4 | Haly pro dopravu a spoje | 16540 | | | | | | | 16540 | | |
| 811.5 | Haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení | 8995 | 10450 | | | 8460 | | | 8080 | | |
| 811.6 | Haly pro skladování a úpravu produktů (mimo zemědělské produkty) | 6275 | | | | 6730 | | | 5820 | | |
| 811.7 | Haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů | 3990 | | | | 3985 | | | 3460 | 4520 | |
| 811.8 | Haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů | 8215 | 11970 | | | 7265 | | | 6885 | 6740 | |
| 811.9 | Haly vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod | 8960 | | | | 8865 | | | 9055 | | |

| Díl | | Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zemní práce | 4,1 | 2,9 | | | 5,4 | 1,0 | | 3,0 | 1,6 | |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | 8,4 | 6,3 | | | 9,8 | 10,7 | | 7,0 | 4,0 | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 13,9 | 12,7 | | | 19,0 | 22,9 | | 8,5 | 4,8 | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 5,2 | 6,6 | | | 8,8 | 9,2 | | 1,3 | 0,8 | |
| 5 | Komunikace | 0,7 | | | | 0,6 | 1,9 | | 0,8 | 1,7 | |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | 7,3 | 6,0 | | | 7,4 | 7,3 | | 7,3 | 4,5 | |
| 8 | Trubní vedení | 0,2 | 0,1 | | | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,1 | |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 4,6 | 4,0 | | | 4,9 | 2,3 | | 4,4 | 1,8 | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 3,2 | 4,3 | | | 3,4 | 0,9 | | 2,9 | 1,2 | |
| 711 | Izolace proti vodě | 1,6 | 2,0 | | | 1,6 | 2,5 | | 1,5 | 1,0 | |
| 712 | Živičné krytiny | 1,9 | 1,7 | | | 2,9 | 5,4 | | 0,9 | | |
| 713 | Izolace tepelné | 2,5 | 3,4 | | | 2,3 | 3,2 | | 2,8 | 1,4 | |
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,2 | | |
| 715 | Izolace chemické | 1,1 | 2,3 | | | 1,6 | | | 0,5 | 0,1 | |
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0,6 | 1,2 | | | 0,7 | 0,4 | | 0,5 | | |
| 722 | Vnitřní vodovod | 0,5 | 1,3 | | | 0,6 | 0,3 | | 0,4 | 0,4 | |
| 723 | Vnitřní plynovod | | 0,1 | | | | | | | | |
| 725 | Zařizovací předměty | 0,1 | 0,3 | | | 0,2 | 0,3 | | 0,1 | | |
| 731 | Kotelny | 0,3 | 5,4 | | | 0,2 | | | 0,1 | | |
| 732 | Strojovny | 0,1 | 0,7 | | | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 | |
| 733 | Rozvod potrubí | 0,6 | 2,7 | | | 0,7 | | | 0,5 | | |
| 734 | Armatury | 0,4 | 1,9 | | | 0,4 | | | 0,3 | | |
| 735 | Otopná tělesa | 0,4 | 0,6 | | | 0,6 | | | 0,3 | | |
| 761 | Konstrukce sklobetonové | 0,1 | 0,1 | | | 0,1 | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0,6 | | | | 1,2 | | | | 1,3 | |
| 763 | Dřevostavby | 1,5 | | | | 0,3 | | | 0,5 | 61,4 | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0,6 | 1,0 | | | 0,7 | 0,5 | | 0,4 | 0,8 | |
| 765 | Krytiny tvrdé | 0,2 | | | | 0,3 | 0,1 | | | 1,9 | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 0,3 | 1,9 | | | 0,4 | 13,7 | | 0,1 | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 10,2 | 8,9 | | | 13,1 | 0,8 | | 7,2 | 2,9 | |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 0,4 | 0,7 | | | 0,5 | 0,6 | | 0,2 | | |
| 772 | Kamenné dlažby | 0,1 | 0,7 | | | 0,1 | | | | | |
| 773 | Podlahy teracové | 0,1 | | | | | | | 0,3 | | |
| 776 | Podlahy povlakové | 0,1 | 0,1 | | | 0,1 | | | | | |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 1,1 | 0,2 | | | 1,3 | | | 1,2 | | |
| 781 | Obklady keramické | 0,4 | 2,5 | | | 0,4 | | | 0,2 | | |
| 783 | Nátěry | 1,8 | 1,3 | | | 1,3 | 1,0 | | 2,3 | 3,2 | |
| 784 | Malby | 0,2 | 0,1 | | | 0,2 | 0,2 | | 0,1 | | |
| 787 | Zasklívání | 0,3 | 0,1 | | | 0,4 | | | 0,4 | | |
| M21 | Elektromontáže | 3,3 | 4,6 | | | 3,7 | 10,4 | | 2,9 | 2,5 | |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky | 0,4 | 0,1 | | | 0,6 | 4,2 | | 0,3 | | |
| M23 | Montáže potrubí | 0,1 | | | | 0,1 | | | | | |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | 1,4 | 3,3 | | | 1,0 | | | 1,9 | | |
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah | 0,2 | | | | 0,3 | | | 0,1 | | |
| M36 | Montáže měřících a regul. zařízení | 0,1 | 2,6 | | | | | | 0,1 | | |
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí | 18,4 | 3,5 | | | 2,2 | | | 38,1 | 1,7 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M99 | Ostatní práce montážní | 0,2 | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,1 | 0,8 | |

## 812 | Budovy pro výrobu a služby

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 | svislá nosná konstrukce kovová
8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů.

| JKSO | | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 812 | Budovy pro výrobu a služby | 11810 | 10540 | 12590 | 10850 | 11560 | 12140 | | 13170 | | |
| 812.1 | Budovy výrobní pro průmysl | 10720 | 7525 | | | 10190 | | | 14440 | | |
| 812.2 | Budovy výrobní pro energetiku | 13550 | 13000 | 18630 | 9785 | 15760 | 12150 | | 11970 | | |
| 812.3 | Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod | 10785 | 11890 | | 12000 | 8975 | | | 10270 | | |
| 812.4 | Budovy pro zemědělskou výrobu a chov živočichů | 8940 | 8940 | | | | | | | | |
| 812.5 | Budovy pro dopravu a spoje | 11390 | 9595 | | | 13180 | | | | | |
| 812.6 | Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení | 10730 | 8505 | 11370 | 11420 | 13050 | | | 9315 | | |
| 812.7 | Budovy pro skladování a úpravu produktů | 11100 | 9035 | | | 10060 | | | 14200 | | |
| 812.8 | Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů | 7080 | 7080 | | | | | | | | |

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %

| Díl | | Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zemní práce | 3,6 | 3,8 | 6,0 | 8,4 | 3,4 | 3,7 | | 3,0 | | |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | 10,3 | 10,1 | 2,5 | 33,1 | 10,8 | 15,6 | | 7,3 | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 14,8 | 15,2 | 15,4 | 29,5 | 17,8 | 24,6 | | 8,1 | | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 8,8 | 6,1 | 18,7 | 7,1 | 13,4 | 7,7 | | 2,2 | | |
| 5 | Komunikace | 0,3 | 0,4 | | | 0,5 | 0,4 | | | | |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | 6,0 | 8,7 | 10,8 | 1,8 | 7,1 | 13,1 | | 3,2 | | |
| 8 | Trubní vedení | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | | | 0,1 | | |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 4,6 | 4,4 | 1,2 | 3,8 | 5,0 | 9,3 | | 4,4 | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 2,8 | 3,1 | 4,9 | 4,6 | 2,7 | 2,9 | | 2,5 | | |
| 711 | Izolace proti vodě | 1,7 | 2,4 | 8,2 | 0,7 | 2,0 | 2,9 | | 0,8 | | |
| 712 | Živičné krytiny | 1,7 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 2,0 | 1,7 | | 1,1 | | |
| 713 | Izolace tepelné | 2,9 | 3,5 | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 1,8 | | 3,2 | | |
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové | 0,1 | | | | | | | 0,2 | | |
| 715 | Izolace chemické | 1,0 | 0,3 | | 0,1 | 1,6 | | | 0,5 | | |
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0,7 | 0,7 | 3,3 | | 0,8 | | | 0,5 | | |
| 722 | Vnitřní vodovod | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | | | 0,2 | | |
| 724 | Strojní vybavení | 0,1 | 0,5 | | | 0,1 | | | | | |
| 725 | Zařizovací předměty | 0,2 | 0,2 | 0,1 | | 0,3 | | | | | |
| 731 | Kotelny | 0,7 | 1,4 | 5,6 | | 0,9 | | | | | |
| 732 | Strojovny | 0,7 | 3,4 | | | 0,4 | | | 0,1 | | |
| 733 | Rozvod potrubí | 0,7 | 1,3 | 0,1 | | 0,9 | | | 0,4 | | |
| 734 | Armatury | 0,8 | 2,4 | | | 0,8 | | | 0,4 | | |
| 735 | Otopná tělesa | 0,4 | 0,5 | 0,1 | | 0,4 | | | 0,4 | | |
| 761 | Konstrukce sklobetonové | | 0,1 | | | | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0,2 | 0,6 | | | 0,2 | | | 0,1 | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0,5 | 1,4 | 0,6 | | 0,4 | 1,1 | | 0,3 | | |
| 765 | Krytiny tvrdé | | 0,1 | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 0,7 | 1,2 | 0,7 | | 0,7 | | | 0,5 | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 10,5 | 8,1 | 3,1 | 2,1 | 10,7 | 8,7 | | 12,4 | | |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 0,5 | 0,8 | 0,5 | | 0,6 | | | 0,4 | | |
| 772 | Kamenné dlažby | 0,2 | | 0,1 | | 0,3 | | | 0,1 | | |
| 773 | Podlahy teracové | | | | | | | | 0,1 | | |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | 0,1 | | | | | | | 0,1 | | |
| 776 | Podlahy povlakové | 0,2 | 0,1 | | | 0,3 | | | 0,6 | | |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 0,7 | 2,0 | | | 0,5 | 4,1 | | 0,2 | | |
| 781 | Obklady keramické | 0,6 | 0,9 | 0,5 | | 0,8 | | | 2,7 | | |
| 783 | Nátěry | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | | 0,2 | | |
| 784 | Malby | 0,2 | 0,2 | 0,1 | | 0,2 | | | | | |
| 787 | Zasklívání | 0,1 | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,2 | | |
| 791 | Montáž. zařízení velkokuchyní | | | 1,2 | | | | | | | |
| M21 | Elektromontáže | 3,7 | 4,9 | 4,9 | 2,0 | 4,0 | | | 2,8 | | |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 1,8 | | 1,0 | | |
| M23 | Montáže potrubí | 0,1 | 0,1 | | 0,8 | 0,2 | | | | | |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0,8 | 0,5 | 4,9 | | 1,2 | | | 0,3 | | |
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah | 0,3 | 0,3 | | | 0,1 | | | 0,7 | | |
| M35 | Montáže čerpadel, kompresorů | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,4 | | | | | |
| M36 | Montáže měřicích a regul. zařízení | 0,4 | 0,5 | 0,9 | | 0,7 | | | | | |
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí | 14,3 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 1,2 | | | 38,3 | | |
| M46 | Zemní práce při montážích | | 0,1 | | | | | | | | |
| M99 | Ostatní práce montážní | 0,7 | 0,3 | | | 1,1 | | | 0,4 | | |

## 813 | Věže, stožáry, komíny

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 | svislá nosná konstrukce kovová
8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů.

| JKSO | | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 813 | Věže, stožáry, komíny | 23350 | | | 16820 | | | 23890 | 29340 | | |
| 813.1 | Věže chladící a odplynovače | 36160 | | | 36160 | | | | | | |
| 813.2 | Věže ostatní | 23305 | | | 16190 | | | 23830 | 29900 | | |
| 813.3 | Stožáry | 23075 | | | 16030 | | | 23600 | 29590 | | |
| 813.4 | Zásobníky věžové (sila) | 16405 | | | 20250 | | | | 12560 | | |
| 813.8 | Komíny vysoké a kanály kouřové | 28530 | | | 12980 | | | 23950 | 48660 | | |

| Díl | | Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zemní práce | 4,5 | | | 4,3 | | | 1,4 | 6,3 | | |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | 18,9 | | | 20,1 | | | 14,3 | 9,3 | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 11,0 | | | 9,4 | | | 58,6 | 19,9 | | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 3,0 | | | 3,1 | | | | 1,9 | | |
| 5 | Komunikace | 1,3 | | | 1,4 | | | | 0,2 | | |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | 0,7 | | | 0,4 | | | 2,1 | 3,7 | | |
| 8 | Trubní vedení | 0,1 | | | 0,1 | | | | 0,5 | | |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 20,5 | | | 22,4 | | | 3,0 | 5,2 | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 8,2 | | | 8,6 | | | 5,3 | 4,9 | | |
| 711 | Izolace proti vodě | 0,2 | | | 0,1 | | | 0,9 | 0,5 | | |
| 712 | Živičné krytiny | 0,2 | | | 0,1 | | | | 1,0 | | |
| 713 | Izolace tepelné | 0,4 | | | | | | 4,6 | 3,6 | | |
| 721 | Vnitřní kanalizace | | | | | | | | 0,2 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | Vnitřní vodovod | | | | | | | | 0,4 | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 3,1 | | | 1,5 | | | 9,4 | 17,8 | | |
| 776 | Podlahy povlakové | | | | | | | | 0,1 | | |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 0,5 | | | 0,4 | | | | 0,7 | | |
| 781 | Obklady keramické | | | | | | | | 0,1 | | |
| 783 | Nátěry | 0,5 | | | 0,3 | | | 0,4 | 1,6 | | |
| M21 | Elektromontáže | 1,6 | | | 1,6 | | | | 2,0 | | |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky | 0,1 | | | 0,1 | | | | 0,1 | | |
| M23 | Montáže potrubí | 0,7 | | | 0,4 | | | | 3,1 | | |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | 1,2 | | | 1,4 | | | | | | |
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah | 0,7 | | | 0,8 | | | | | | |
| M35 | Montáže čerpadel, kompresorů | 0,1 | | | | | | | 1,3 | | |
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí | 22,4 | | | 23,4 | | | | 15,6 | | |
| M99 | Ostatní práce montážní | 0,1 | | | 0,1 | | | | | | |

## 814 | Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 | svislá nosná konstrukce kovová
8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů.

| JKSO | | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 814 | Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy | 15905 | 25370 | | 11580 | 9410 | 7345 | | 41680 | 8860 | 7080 |
| 814.1 | Nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod | 19625 | 35660 | | 11180 | 9390 | 6550 | | 45990 | | 8985 |
| 814.2 | Nádrže pozemní (mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod) | 8680 | | 9730 | 9655 | | 9785 | | | | 5555 |
| 814.3 | Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství) | 20005 | 20450 | | 19960 | | | | 19600 | | |
| 814.4 | Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství | 7845 | | | 11470 | | 3240 | | | 8820 | |

| Díl | | Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zemní práce | 27,9 | 13,6 | | 11,7 | 14,7 | 16,8 | | 16,2 | 5,6 | 45,3 |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | 6,0 | 16,9 | | 5,6 | 24,7 | 13,3 | | 18,8 | 44,6 | 2,4 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 20,8 | 12,2 | | 44,0 | 7,0 | 26,1 | | 7,8 | 6,5 | 2,4 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 8,6 | 3,8 | | 3,6 | 1,5 | 7,6 | | 0,4 | | 13,3 |
| 5 | Komunikace | 1,3 | | | 0,3 | | 3,3 | | 2,2 | | 1,3 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | 2,1 | 6,1 | | 3,5 | 1,5 | 4,7 | | 1,1 | 2,0 | |
| 8 | Trubní vedení | 0,9 | | | 1,2 | 12,8 | 1,5 | | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 2,4 | 0,5 | | 4,1 | 0,7 | 3,2 | | 4,7 | 1,6 | 0,7 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 9,0 | 4,4 | | 10,9 | 18,9 | 7,1 | | 7,0 | 4,1 | 8,4 |
| 711 | Izolace proti vodě | 13,9 | 2,1 | | 4,8 | | 5,3 | | 1,1 | 17,0 | 24,7 |
| 712 | Živičné krytiny | 0,2 | | | 0,5 | | 0,1 | | 0,2 | | |
| 713 | Izolace tepelné | 0,7 | 0,7 | | 1,8 | | 0,3 | | 0,2 | | |
| 715 | Izolace chemické | 1,0 | 0,5 | | 1,7 | | 2,0 | | | 7,0 | |
| 721 | Vnitřní kanalizace | | 0,2 | | 0,1 | | | | | 2,4 | |
| 724 | Strojní vybavení | 0,1 | 0,4 | | 0,3 | | | | | | |
| 732 | Strojovny | 0,1 | 13,7 | | | | | | | | |
| 733 | Rozvod potrubí | | 0,6 | | | | | | | | |
| 734 | Armartury | | 1,2 | | | | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0,1 | | | 0,1 | 0,6 | | | 0,6 | 3,6 | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0,1 | 1,6 | | 0,1 | | 0,1 | | | | |
| 765 | Krytiny tvrdé | | | | | | | | 0,1 | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | 2,6 | | | | | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 2,2 | 11,2 | | 3,9 | 11,9 | 4,3 | | 3,3 | 4,5 | |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | 0,4 | | | | | | | 0,5 | |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | | 0,1 | | 0,4 | | | | 0,7 | | |
| 781 | Obklady keramické | | 1,1 | | ,1 | | | | | | |
| 783 | Nátěry | 0,2 | 0,1 | | 0,3 | | 0,2 | | 0,6 | | |
| M21 | Elektromontáže | 0,3 | 5,3 | | 0,5 | | 0,6 | | 0,7 | | |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky | | 0,3 | | | | | | | | |
| M23 | Montáže potrubí | 1,2 | | | 0,4 | 5,7 | 3,3 | | 0,4 | | 1,0 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | | | | | | 0,1 | | | | |
| M35 | Montáže čerpadel, kompresorů | 0,5 | | | 0,1 | | | | 22,8 | | |
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí | 0,3 | | | 0,4 | | | | 7,4 | | |
| M46 | Zemní práce při montážích | | 0,4 | | | | 0,1 | | | | |
| M99 | Ostatní práce montážní | 0,1 | | | | | | | 3,3 | | |

## 815 | Objekty pozemní zvláštní

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 | svislá nosná konstrukce kovová
8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů.

Orientační cena na: m délky

| JKSO | | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 815.2 | Oplocení | 14915 | 9435 | | 34940 | 8910 | 19780 | | 1515 | | |
| 815.4 | Zdi a valy samostatné | 22690 | 13100 | | 25610 | | 29710 | | 22340 | | |
| 815.9 | Objekty pozemní různé | 12135 | 12310 | 13270 | 16880 | 6215 | 11780 | | 5780 | 18710 | |

## 822 | Komunikace pozemní a letiště

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | kryt vegetační
2 | kryt z kameniva popřípadě včetně jednoduché bezprašné úpravy
3 | kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlážděných prvků)
4 | kryt monolitický betonový
5 | kryt montovaný betonový
6 | kryt z kameniva prolévaného živicí
7 | kryt z kameniva obalovaného živicí
8 | bez krytu
9 | kryt z jiných materiálů

| JKSO | | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 822 | Komunikace pozemní a letiště | 3665 | | | 2800 | 3750 | 5855 | 4410 | 4615 | 552 | |
| 822.2 | Komunikace pozemní | 3440 | | | 1525 | 3220 | 5915 | 4580 | 4835 | 552 | |
| 822.3 | Plochy letišť | 5380 | | | | 3530 | 5810 | 5915 | 6270 | | |
| 822.4 | Dráhy lanové pozemní bezkolejové a svážnice | 5305 | | | | 3395 | 5780 | 5880 | 6170 | | |
| 822.5 | Plochy charakteru pozemních komunikací | 4300 | | | 2950 | 4700 | 5845 | 5065 | 2950 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822.6 | cyklostezky | 3805 | | | | | | | 3805 | | |

| Díl | | Průměr | Konstrukčně materiálová charakteristika | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zemní práce | 20,9 | | | 6,9 | 16,1 | 19,2 | 24,3 | 21,2 | 71,5 | |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | 1,8 | | | | 3,1 | 7,6 | 0,2 | 0,9 | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0,7 | | | 0,3 | 3,1 | | | 0,5 | | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 0,9 | | | 2,8 | 0,3 | 2,0 | | 0,8 | 0,6 | |
| 5 | Komunikace | 57,2 | | | 80,6 | 57,9 | 54,7 | 57,8 | 57,6 | 6,3 | |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | 0,1 | | | 0,1 | 1,2 | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | 0,5 | | | | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | | |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 10,7 | | | 1,1 | 10,9 | 2,6 | 12,2 | 12,0 | 20,6 | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 6,4 | | | 8,1 | 3,7 | 10,1 | 5,4 | 6,3 | 1,0 | |
| 711 | Izolace proti vodě | | | | | 0,3 | | | | | |
| 712 | Živičné krytiny | | | | | 0,1 | | | | | |
| 721 | Vnitřní kanalizace | | | | | 0,1 | | | | | |
| 722 | Vnitřní vodovod | | | | | 0,1 | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | | | | 0,2 | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0,1 | | | 0,1 | 0,5 | | | | | |
| 783 | Nátěry | 0,3 | | | | | 2,6 | | | | |
| M21 | Elektromontáže | 0,1 | | | | 0,1 | 0,6 | | | | |
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí | 0,3 | | | | 2,1 | 0,6 | | 0,1 | | |
| M46 | Zemní práce při montážích | | | | | | 0,2 | | | | |

## 827 | Vedení trubní dálková a přípojná

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | z trub z plastických hmot a sklolaminátu
2 | z trub ocelových
3 | z trub litinových
4 | z trub betonových
5 | z trub kameninových
6 | z trub osinkocementových
9 | z trub z jiných materiálů

Orientační cena na: **1 m**

| Třídění podle JKSO | | konstrukčně materiálová charakteristika | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 827 1 | Vodovody trubní | plast | ocelové | litinové |
| | DN 100 | 5000 | 8635 | 8940 |
| | DN 200 | 5705 | 12180 | 11950 |
| | DN 300 | 8635 | 16220 | 12710 |
| | DN 400 | 10280 | 20610 | 17560 |
| | DN 500 | 12390 | 24330 | 17560 |
| | DN 600 | 12400 | 24360 | 28750 |
| | DN 700 | 14670 | 28860 | 39110 |
| | DN 800 | 19250 | 50210 | 60820 |
| | DN 900 | 22810 | 60840 | 68160 |

Orientační cena na: **1 m**

| Třídění podle JKSO | | konstrukčně materiálová charakteristika | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 4 | 5 |
| 827 2 | Kanalizace trubní | plast | betonové | kameninové |
| | DN 100 | 7090 | 5370 | 6035 |
| | DN 200 | 10000 | 8330 | 8415 |
| | DN 300 | 12000 | 12200 | 10680 |
| | DN 400 | 14260 | 15680 | |
| | DN 500 | | 17610 | 18990 |
| | DN 600 | | 22320 | 22580 |
| | DN 700 | | 25410 | 24820 |
| | DN 800 | | 27880 | 28220 |
| | DN 900 | | 27870 | 28200 |

## 927 | Modernizace

Konstrukčně materiálová charakteristika:

1 | tloušťka izolantu do 90 mm
2 | tloušťka izolantu 100 - 150 mm
3 | tloušťka izolantu 160 - 220 mm

Orientační cena na: **1 m2 zateplení**

| Třídění podle JKSO | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |

Cena zahrnuje i práce, které bezprostředně souvisejí se zateplením: Očištění fasády, vyrovnání podkladu a jeho menší opravy, demontáž a montáž parapetů, svodů, žlabů a ventilačních mřížek, ochrana okenních otvorů před znečištěním, montáž, demontáž a pronájem lešení.